Lepsza woda w gminie Jadów

System zaopatrzenia w wodę pod nazwą WODOCIĄG GRUPOWY ,,MYSZADŁA'', pozwolił na włączenie nowych użytkowników do zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę, a także poprawił jakość wody pitnej i ogólnych warunków życia mieszkańców. Projektem objęte zostały następujące miejscowości: Myszadła, Podmyszadła i Podbale oraz Starowola.

Pełna automatyka



Stacji uzdatnia wody (SUW) posiada wydajność 37 m3/h i pracuje w układzie dwustopniowego pompowania. Woda surowa ze studni wierconych, pobierana jest pompami głębinowymi i tłoczona do stacji uzdatniania wody. Woda napowietrzana jest w centralnym aeratorze oraz mieszaczu rurowym, a następnie poddawana jednostopniowej filtracji na filtrach pośpiesznych ciśnieniowych wypełnionych złożami kwarcowymi. Następnie, uzdatniona woda kierowana jest do zbiornika wyrównawczego o pojemności 150 m3, gdzie zestawem pompowym II stopnia tłoczona do odbiorców.

Wybudowana sieć wodociągowa posiada długość 20 763 m, uzbrojona jest w naziemne hydranty oraz zasuwy odcinające. Łącznie powstało ponad 270 zakończeń przyłączy wodociągowych, do samej sieci zostało podłączonych 1 086 osób.

Dzięki realizacji projektu, podniósł się standard życia mieszkańców gminy, zwiększyła jej atrakcyjność inwestycyjna. Projekt miał również wpływ na rozwój nowoczesnego rolnictwa oraz na



rozwój turystyki w regionie.

Tytuł Projektu: *Wodociąg grupowy MYSZADŁA: I etap - Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Myszadła i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Myszadła, Podmyszadła, Podbale oraz II etap - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Starowola*
Beneficjent: Gmina Jadów
Całkowita wartość projektu: 2 955 558,67 zł
Kwota dofinansowania: 1 230 391,42 zł
Działanie: 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa

Edyta Al-Tawil

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Tel. 22 542 27 34
e-mail: media@mazowia.eu